1-1



2-2



3-3



PIEZĪMES
1. Pārsedžu novietojumus skatīt lapā BK-2-4.1;
2. Izkalt rievu vienai U profila sijai un ievietot to;
3. Ievietot metāla apmetuma sietu;
4. Spraugu starp sijas augšmalu un ķieģeļu mūri rūpīgi aizpildīt ar briestošu javu;
5. Gaidīt 80% javas sacietēšanas pakāpi;
6. Pēc tam izkalt rievu otrā pusē otrai U profila sijai,aplikt metāla apmetuma sietu, spraugu starp sijas augšmalu un ķieģeļu mūri rūpīgi aizpildīt ar briestošu javu;
7. Gaidīt 80% briestošās javas sacietēšanu;
8. Ar skrūvēm savienot abus profilus un aizbetonēt brīvās vietas , skrūvju garumu precizēt uz vietas ;
8. Kad izpildīti iepriekš minētie punkti, drīkst izlauzt durvju ailu un veidot apmetumu;
9. Rasējumos attēlota skiču ailas izbūve sienā, ailas platumu iespējams koriģēt, ievērojot tērauda sijas pārlaidumu uz katru pusi un att ālumus starp bultām. Ievērojot darba gaitu;

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS: PILNSABIEDRĪBA "REM PRO UN DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS" Reģ. Nr. 41503064235	18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401 tālr. +371 63322601 tālr. +371 65421398 e-pasts: projekti@projekti.biz e-pasts: info@rem.lv	SIA DIĀNAS ZALĀNES PROJEKTU BIROJS / REM PRO
PASŪTĪTĀJS: JELGAVAS TEHNIKUMS Reģ. Nr. 2834002415	Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 tālr. +371 63025605 fakss +371 63025605 e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv	
PROJEKTĒTĀJS: SIA "LVCT" Reģ. Nr. 42103037762	Meldru iela 1, Liepāja Latvija, LV-3414 e-pasts: lvct@lvct.lv Tālr.+371 634 89551	PROJEKTĒ · BŪVĒ LVCT

BŪVOBJEKTS:
JELGAVAS TEHNIKUMA REKONSTRUKCIJA
JELGAVA, PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 37

BK

PROJ.GALV. ARHITEKTS Sert.Nr.10-5716	D. ZALĀNE		PĀRSEDZE PA21	STADIJA	LAPA	LAPAS
PROJ. VADĪTĀJS	A. JANSONE			TP	BK-4-2	
PROJ. DAĻAS VADĪTĀJS	T. VĒSMIŅŠ			Mērogs:		1:10
TEHN. ASIST.	P. AKMENTIŅŠ			Pasūtījuma Nr.		4-2012
				Arhīva reģ. Nr.		4-2012

Šis projekts ir SIA "LVCT" intelektuālais īpašums, kas paredzēts šī objekta būvdarbu norisei. Bez mūsu piekrišanas tas nevar tikt pavairots, pārstrādāts, nodots trešai personai vai kā citādi izmantots.